

SCOPE OF WORK

ชื่อลูกค้า : บริษัท เค. ไทย ไฮดรอลิค จำกัด

วันที่ :

08/07/2026

รหัสงาน : PQ202607-174-LI-SK

วันที่ส่งของ / ส่งแบบอนุมัติ :

พัฒนาได้เลขที่ :

รหัสDrawing : -

เอกสารใบสั่งซื้อเลขที่ :

KTH26238

สถานที่ส่งของ : จ.สมุทรปราการ

ใบเสนอราคา :

Q#241007-0001-A

ชื่อผู้ติดต่อส่งของ : K. พิเศษ

เบอร์โทร :

091-733-8351

ชื่อผู้ติดต่อวางบิล : คุณอารี K. ศักดิ์

เบอร์โทร :

~~819147204~~ 091-8845364

Safety ☒ 100% ☐ ทำไป		☐ TOR, Requirement from customer ☐ งานขนส่ง		Name plate ☐ มี ☐ Aluminium ☐ Sticker ☐ SUS ☒ ไม่มี		เงื่อนไขการวางบิล(สัญญา) ☐ มี ☒ ไม่มี	
เอกสารส่งถึง ☒ Purchase ☒ Project ☐ Factory ☐ Technic ☐ Service		☐ มีขนส่ง ☒ ไม่มีขนส่ง ☐ EMS Logo ☐ มี ☐ HUMA ☐ Greensphere ☐ Etc. (โปรดระบุ)		Test Report ☐ FRP Tank ☐ Report full option ☐ Report normal option ☒ FRP Lining ☐ Report full option ☒ Report normal option ☐ PM		การเก็บเงิน 40% Down payment (Cash) 60% After Job Complete (Cash)	
☐ มี ปจ.2 ☒ ไม่มี ปจ.2		☒ ไม่มี ☐ มี				เงื่อนไขเอกสารส่งมอบงาน ☒ แบบฟอร์มบริษัท ☐ แบบฟอร์มลูกค้า (ตามไฟล์แนบ)	

- | | | | |
|---|---|-----|-------|
| 1 | FRP Lining for concrete floors
- พื้นที่ : กว้าง 5 เมตร x ยาว 20 เมตร
- ความหนา 3 มิลลิเมตร
- วัสดุ : vinyl ester resin (Swancor 901)
- Chemical : pH 1-14
- Temperature : Ambient | 100 | Sq.m. |
| 2 | FRP Lining for concrete (วางระบายน้ำ รอบพื้นที่)
- พื้นที่ : กว้าง 20 เซนติเมตร x ยาว 20 เมตร x สูง 15 เซนติเมตร
- ความหนา 3 มิลลิเมตร
- วัสดุ : vinyl ester resin (Swancor 901)
- Chemical : pH 1-14
- Temperature : Ambient | 25 | Sq.m. |
| 3 | Installation charge and labour cost
- Report QC Engineering Check | 1 | Job |

หมายเหตุ

- ใบเสนอราคานี้สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้

สนันท์ ขำมี

ผู้ขาย

สนันท์ ขำมี

ผู้อนุมัติ

วันที่/Date : 13/7/69

วันที่/Date : 13/7/69